

5.2 导线、避雷线跨越架设

工作内容 跨越电力线时 越线架的搭设、拆除 放、紧线时跨越架的监护 材料和工器具移运。

单位：处

定 额 编 号		YX5 - B1	YX5 - B2	YX5 - B3	YX5 - B4	
项 目		单根线跨越电力线(被跨越电压等级)				
		10kV	35kV	110kV	220kV	
基 价(元)		356.50	379.07	436.48	676.21	
其中	人 工 费(元)	215.15	225.08	268.11	466.71	
	材 料 费(元)	76.70	86.22	96.43	115.92	
	机 械 费(元)	64.65	67.77	71.94	93.58	
名 称		单 位	数 量			
人工	综合工日	工日	6.50	6.80	8.10	14.10
材 料	镀锌铁丝	kg	2.113	2.424	2.623	3.147
	钢管脚手架 包括扣件	kg	0.880	0.961	1.046	1.255
	木脚手杆 杉原木 φ80×6000	根	0.505	0.561	0.682	0.818
	安全网	m ²	1.680	1.862	2.054	2.465
	毛竹	根	1.510	1.722	1.913	2.295
	木桩	个	0.620	0.714	0.808	0.967
机械	送电专用载重汽车 5t	台班	0.248	0.260	0.276	0.359

5.2 导线、避雷线跨越架设

工作内容 跨越电力线时 越线架的搭设、拆除 放、紧线时跨越架的监护 材料和工器具移运。

单位：处

定 额 编 号		YX5 - B5	YX5 - B6	YX5 - B7	
项 目		单根线跨越电力线(被跨越电压等级)			
基 价(元)		330kV	500kV	750kV	
		1033.05	1200.67	1465.87	
其中	人 工 费(元)	754.68	863.91	1059.20	
	材 料 费(元)	143.65	170.95	205.19	
	机 械 费(元)	134.72	165.81	201.48	
名 称		单 位	数 量		
人工	综合工日	工日	22.80	26.10	32.00
材 料	镀锌铁丝	kg	3.776	4.421	5.300
	钢管脚手架 包括扣件	kg	1.506	1.810	2.172
	木脚手杆 杉原木 φ80×6000	根	0.962	1.151	1.381
	安全网	m ²	2.961	3.550	4.261
	毛竹	根	2.755	3.301	3.962
	防护钢柱	kg	1.210	1.320	1.582
	木桩	个	1.161	1.341	1.612
机 械	送电专用载重汽车 5t	台班	0.414	0.511	0.621
	机动绞磨 3t	台班	0.337	0.410	0.498